

Zamawiający:**Gmina Terespol****Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,****Kobylany, 21-540 Małaszewicze****NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470****INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2026/BZP 00204176/01 z dnia 17 kwietnia 2026 r. na wykonanie zadania pn.: „Dostawa telebimu 4 m x 6 m do sali widowiskowej w budynku GCKiS w ramach zadania pn. „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu – Etap I”.

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 21 kwietnia 2026 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy następującej treści:

„Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie sposobu docelowego użytkowania ekranu LED objętego przedmiotem zamówienia. Z treści OPZ wynika, że Wykonawca ma dostarczyć minimum 2 skrzynie transportowe na akcesoria montażowe oraz przewody, natomiast sam opis montażu wskazuje na instalację telebimu na statywie dedykowanym do montażu stałego 0,70 m nad podłogą sceny. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji stałej, tj. jednorazowy montaż konstrukcji i ekranu, bez założenia ich cyklicznego demontażu i ponownego montażu. Jeżeli natomiast Zamawiający przewiduje montaż na stałe prosba o dopuszczenie rozwiązań odpowiednich dla instalacji stałych: - dopuszczenie innych rozmiarów i materiałów kabinetu, gdzie jednocześnie wymiar całego ekranu będzie min. 4 m x 6 m (nie mniejszy niż 24 m²), a waga całego ekranu nie będzie większa niż 672 kg. - rezygnację z szybkozłączy w kabinetach (o ile ułatwiają tymczasowy montaż o tyle nie są na tyle precyzyjne co systemy łączenia dedykowane instalacjom stałym), z zachowaniem że ekran tworzy jednolitą, bezramkową powierzchnię. Prośba również o doprecyzowanie czy wymiar ekranu 4 m x 6 m dot. szerokości na wysokość.”

Odpowiedź:

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia Rozdział 4 ust. 1 pkt 2 SWZ i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, ekran musi być zamontowany na statywie dedykowanym do montażu stałych telebimów 0,7 m nad podłogą sceny.
2. Szerokość ekranu min. 6,0 m, wysokość ekranu min. 4,0 m.
3. Zamawiający wymaga, aby telebim miał powierzchnię nie mniejsza niż 24,0 m² (zał. nr 1 do SWZ – pkt. 2.1) i dopuszcza odchylenia w wymiarach poszczególnych boków z zastrzeżeniem, że szerokość nie może być mniejsza niż 6,0 m, wysokość nie mniejsza niż 4,0 m.
4. Zamawiający wymaga, aby największe rozmiary kabinetu nie były większe niż 1,0 m x 1,0 m i ważyły nie więcej niż 28,0 kg.
5. Zamawiający wymaga, aby kabinety były łączone szybkozłączkami.
6. Zamawiający dopuszcza rozmiary modułu mieszczących się w przedziale od 0,5 m do 1,0 m.
7. Aluminiowe moduły łączone szybkozłączkami muszą tworzyć jednolitą bezramkową powierzchnię (zał. nr 1 do SWZ – pkt. 9).
8. Dwie skrzynie transportowe na akcesoria montażowe oraz wymagane przewody mają służyć tylko do transportu do miejsca wbudowania w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Kobylanach ul. Słoneczna 1 i po przetrzymaniu na czas sprawdzenia parametrów telebimu, po montażu są zabierane przez Wykonawcę.

Z up. Wójta

Bogdan Daniluk
Z-ca Wójta