

Zamawiający:
Gmina Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
Kobylany, 21-540 Małaszewicze
NIP: 537 23 33 717, REGON: 030237470

INFORMACJA O ZAPYTANIU WYKONAWCY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym ogłoszonego w BZP, ogłoszenie nr 2026/BZP 00357863/01 z dnia 2026-07-23 r. na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100793L w miejscowości Łobaczew Duży od km 0+000 do km 0+280”.

Urząd Gminy Terespol informuje, że w dniu 27.07.2026 r. wpłynęły pytania od Wykonawcy następującej treści:

1. „Prosimy o informację, jakiego rodzaju geowłókninę należy zastosować przy wykonaniu ławy pod przepusty rurowe?”
2. „W przedmiarze robót warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 < 6 MPa, (chodnik) ma grubość 15 cm, zaś w części opisowej dokumentacji projektowej grubość ta wynosi 20 cm. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.”

Odpowiedź:

1. Ławy przepustów należy wykonać z mieszanki optymalnej kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0-31,5mm gr. 25 cm w otulinie z geowłókniny polipropylenowej o masie powierzchniowej min. 300g/m² i min. wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszereż 25/25 kN/m.
2. Grubość podbudowy w konstrukcji chodnika należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, tj. warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa związanego cementem klasy C3/4 < 6 MPa powinna mieć 20 cm grubości. W przedmiarze robót w poz. 46 d. 2.3 uwzględniono krotność 1,33, co odpowiada grubości warstwy 20 cm.

Z up. Wojta
Bogdan Daniluk
Z-ca Wojta