

Projektowanie i Nadzór Dariusz Borowski

21-500 Biała Podlaska, ul. Kopernika 16/3

rys. nr 3

PRZEKRÓJ NORMALNY


skala 1:50

INWESTOR	Gmina Terespol Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobyłany		
OBIEKT	jezdnie		
ADRES	Droga dojazdowa 12 KDD, 21-540 Kobyłany, Gmina Terespol		
X	IMIE I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. D. Borowski	drogowa LUB/0018/POOD/08	
ASYSTENT PROJ.	mgr inż. M. Borowska	X X X	
ASYSTENT PROJ.	mgr A. Gawin-Kopczyńska	X X X	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K. Kapturkiewicz	konstrukcyjno-budowlana 858/BP/98	

lut, 2015


Droga 12 KDD

km 0+011.00 ÷ km 0+082.52



Szczegół konstrukcyjny obramowania

skala 1:20



krawężnik betonowy 15x22 cm
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
ławka z betonu C12/15 (F=0.06 m2)

8 cm	KONSTRUKCJA JEZDNI	
4 cm	warstwa ścierna z betonowej kostki brukowej	
15 cm	podsyпка cementowo-piaskowa	
15 cm	podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm	
42 cm	stabilizowanego mechanicznie (ze skal magmowych)	
	ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego	
	spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa	
min. 35 cm	warstwa piasku (wymiana gruntu niemożliwego)	

klasa ulicy - D

kategoria ruchu - KR1

grupa nośności podłoża - G3