

Biała Podlaska, dnia 07 lipca 2025 r.

D.431.152.2025

**Gmina Terespol  
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1  
Kobylany, 21-540 Małaszewicze**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 03 czerwca 2025 r. /data wpł. 18 czerwca 2025 r./ złożony przez Wójta Gminy Terespol w sprawie lokalizacji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1050L Dobratycze – Żuki /dz. nr ew. 149/7, 149/8/ wydzielonego gminnego oświetlenia drogowego w miejscowości Dobratycze Kolonia, gm. Terespol – Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej informuje, że linia oświetlenia drogowego w pasie drogowym drogi powiatowej powinna zostać zaprojektowana zgodnie z propozycją przedstawioną na załączonym planie sytuacyjnym przy zachowaniu poniższych warunków:

- 1) Urządzenie sytuuje się w pasie drogowym zgodnie z przepisami o drogach publicznych i w taki sposób, aby uwzględnić potrzebę ochrony drogi i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu.
- 2) Podziemne urządzenie sytuuje się poza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej i opaską wewnętrzną, na głębokości, która uniemożliwia naruszenie części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich lub zmniejszenie ich stateczności.
- 3) Dopuszcza się usytuowanie podziemnego urządzenia pod jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej lub opaską wewnętrzną, na ulicy w trudnych warunkach lub przy przejściu poprzecznym, pod warunkiem usytuowania zwieńczeń studni poza pasem przejazdu kół pojazdów.
- 4) Linie kablową oświetlenia drogowego wzdłuż w pasie drogowym zlokalizować maksymalnie przy linii rozgraniczającej pas drogowy w rurze osłonowej na głębokości min. 1,20 m.
- 5) Nadziemne urządzenie oraz jego konstrukcję wsporczą sytuuje się w miejscu, w którym nie spowoduje ono ograniczeń w projektowaniu oraz użytkowaniu części i urządzeń drogi, drogowych budowli ziemnych oraz drogowych obiektów inżynierskich.
- 6) Słupy oświetleniowe zlokalizować przy zachowaniu skrajni drogi zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).
- 7) Przed rozpoczęciem robót budowlanych w pasie drogowym inwestor jest zobowiązany do:
  - uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,

- uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu lub urządzenia,
  - uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urządzenia (umowa użyczenia gruntu).
- 8) W przypadku kolizji przedmiotowej linii oświetlenia przy budowie, przebudowie lub remoncie drogi i konieczności przełożenia urządzenia infrastruktury technicznej, koszt tego przełożenia poniesie Gmina Terespol.

DYREKTOR

  
mgr inż. Artur Rogulski

**Załączniki:**

Załącznik graficzny

**Zarząd Dróg Powiatowych**  
**w Białej Podlaskiej**  
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 90A  
tel. 83 343-75-90, 83 343-19-09  
tel./fax 83 343-79-75  
NIP 537-19-93-162, Regon 030238741


Biała Podlaska, dnia 14 września 2025 r.

D.B434.14.2025

**Urząd Gminy Terespol**  
**Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1**  
**21-540 Kobylany**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 sierpnia 2025 /data wpł. 26.08.2025 r./ złożony przez Zastępcę Wójta Gminy Terespol /Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Kobylany/ w sprawie wydania zgody na dysponowanie nieruchomością o nr geod. 149/7, 149/8 obręb Dobratycze Kolonia, gm. Terespol do celów budowlanych w związku z realizacją inwestycji wydzielonego gminnego oświetlenia drogowego w miejscowości Dobratycze Kolonia, gm. Terespol - Zarząd Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej wyraża zgodę na dysponowanie działką geodezyjną nr 149/7 oraz nr 149/8 obręb Dobratycze Kolonia, gm. Terespol na cele budowlane dla realizacji w/w inwestycji.

**DYREKTOR**

mgr inż.  Artur Rogulski






14  
**ZENON SZOŁUCHA**

ul. Łomaska 68, 21-500 Biała Podlaska | zenon.szolucha@gmail.com | NIP: 537-100-33-37

## Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia Informacja

INWESTOR	Wójt Gminy Terespol Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 21-540 Małaszewicze
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Dobratycze Kolonia
NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 816 i drogi powiatowej Nr 1050L polegającej na budowie wydzielonego oświetlenia drogowego w m. Dobratycze Kolonia, zlokalizowanego na działce nr ewid.: 87, 149/7 i 149/8 obr. 0002 Dobratycze Kolonia jedn. ewid. 060116_2 Terespol – Gmina w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Dobratycze Kolonia”
ADRES INWESTYCJI:	Dobratycze Kolonia gm. Terespol
IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	060116_2.0002.87, 060116_2.0002.149/7, 060116_2.0002.149/8.
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV i XXVI

Branża: elektryczna

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr Zenon Szolucha	541/BP/90	instalacyjno- inżynieryjna	 mgr Zenon Szolucha Uprawnienia budowlane do projektowania, kierowania i nadzoru w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych nr ewid. 541/BP/90

## 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

### Zakres robót to:

- budowa oświetleniowych linii kablowych YAKXS4x25 na głębokości 1,2m dł. trasy 638m - 724m,
- budowa ocynkowanych słupów stalowych wys. 8m na prefabrykowanych betonowych fundamentach dla drogowych lamp LED 50W - 12kpl.,
- ustawienie i montaż szafki oświetleniowej SZO Dobratycze 3 oraz zasilenie od ZK3e+3P - 1 kpl.,
- wykonanie uziemień ochronnych przy SZO i słupach oświetleniowych - 5 szt.,
- wykonanie pomiarów izolacji kabli oświetleniowych i uziomów.

### Kolejność realizacji robót:

- wytyczenie geodezyjne: słupów oświetleniowych i linii kablowej oświetlenia drogowego,
- wykonanie przez Wykonawcę oznakowania i zabezpieczenia miejsca budowy według wcześniej przygotowanego projektu oznakowania i organizacji robót w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej,
- wprowadzenie brygady Wykonawcy na plac budowy,
- wykonanie rowu kablowego według etapów określonych w harmonogramie robót wykonawcy,
- wykonanie przecisku lub przewiertu pod jezdnią drogi wojewódzkiej, wjazdami na działki mieszkańców i chodnikami,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi w miejscach kolizji obcych sieci,
- ułożenie w wykopie rur i wciągnięcie w rury osłonowe nowych kabli oświetleniowych,
- wykonanie wykopów i ustawienie fundamentów pod słupy oświetleniowe,
- ustawienie stalowych słupów oświetleniowych wraz z zmontowanymi na wysięgnikach oprawami,
- wykonanie wykopu, ustawienie i montaż szafki oświetleniowej SZO,
- zasilenie szafki SZO z części licznikowej wybudowanego przez PGE złącza kablowego,
- wprowadzenie końców linii kablowych do słupów oświetleniowych i SZO oraz wykonanie montażu,
- zgłoszenie do odbioru przed zasypaniem kabli i odebranie przez Inwestora,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowych przed zasypaniem,
- zasypanie wykopu i uporządkowanie trasy linii kablowych,
- wykonanie montażu kabli oświetleniowych i numeracji słupów,
- wykonanie i podłączenie uziomów ochronnych,
- sprawdzenie poprawności montażu i wykonanie pomiarów elektrycznych kabli i uziemień,
- uporządkowanie terenu trasy z zasianiem trawy,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej.

## 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na trasie budowanej linii oświetleniowej występują następujące obiekty budowlane:

- jezdnia drogi wojewódzkiej i powiatowej oraz wjazdy na posesje,
- urządzenia podziemne: elektroenergetyczna linia napowietrzna-kablowa nN, sieci telekomunikacyjne, nowe światłowody oraz wodociąg gminny.

## 3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na trasie budowanego oświetlenia drogowego występują czynne urządzenia – linie kablowe nN, światłowody, sieć telefoniczna Orange oraz wodociąg gminny.

Przy wykonywaniu prac na poboczu czynnych dróg należy zwrócić szczególną uwagę na pojazdy na drodze publicznej, gdzie jest średnie natężenie ruchu.

Prawidłowe przygotowanie miejsca pracy w oparciu o projekt tymczasowy organizacji ruchu drogowego na czas wykonania robót i zabezpieczenia przed osobami postronnymi zwłaszcza od strony jezdni drogi wojewódzkiej i nieogrodzonych posesji mieszkańców oraz pól, powoduje że:



**inwestycja nie stwarza zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na terenie przyległym do projektowanej trasy.**

Strefa ograniczonego pobytu mieści się na działkach, gdzie mamy zgodę na wejście.

**4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących przy realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas wystąpienia**

W trakcie wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną ostrożność na istniejące urządzenia podziemne, a w szczególności na kable nN, telefoniczne i światłowodowe oraz gminny wodociąg z przyłączami. Wykopy na całej długości zabezpieczyć barierkami i oznakować drogowymi znakami ostrzegawczymi, a na przejściach dla pieszych ustawić pomosty.

**5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

*Przed przystąpieniem do robót należy w oparciu o plan BIOZ zapoznać wszystkich pracowników brygady z zakresem stanowiskowym prac, wskazać miejsca występowania zagrożeń oraz dokonać szkolenia BHP na stanowisku pracy w oparciu o plan BIOZ i potwierdzić na piśmie przeprowadzenie szkolenia.*

**6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń**

*Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu, miejsca i terminu z PGE Dystrybucją S.A. oraz Inwestorem, a następnie zgłoszeniu i po dopuszczeniu brygady Wykonawcy do prac zgodnie z obowiązującymi procedurami energetyce.*

*mgr Zenon Szotucha*

Uprawnienia budowlane do projektowania,  
kierowania i nadzorowania w specjalności  
instalacyjno-inżynieryjnej,  
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych  
nr 8W10. 541/BP/90