
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45113000-2	Roboty na placu budowy
45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100793L w miejscowości Łobaczew Duży od km 0+000 do km 0+280

ADRES INWESTYCJI: Dz. ew. 120, 25/1, 25/2, 80/1

NAZWA INWESTORA: GMINA TERESPOL

ADRES INWESTORA: PL. R. KACZOROWSKIEGO 1, KOBYLANY
21-540 MAŁASZEWICZE

DATA OPRACOWANIA: 30.07.2025 r.

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.07.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100793L w miejscowości Łobaczew Duży od km 0+000 do km 0+280						
1			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 100793L W MIEJSCOWOŚCI ŁOBACZEW DUŻY OD KM 0+000 DO KM 0+280			
1.1	45113000-2		PRACE POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1.1	KNNR 1 0111-01	D - 01.00. 00, D - 01.01. 01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
			0,28	km	0,280	
					RAZEM	0,280
1.2			ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.1.2	KNR 2-31 0805-01 analogia	D - 01.02. 04	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 6 i 8 cm na podsypce piaskowej - rozbiórka zatoki autobusowej, parkingu, zjazdów, chodników z kostki (materiał do ponownego wbudowania - przebrukowanie)	m2		
			100 + 75 + 50 + 40 + 32 + 40 + 34 + 20 + 25 + 8	m2	424,000	
					RAZEM	424,000
3 d.1.2	KNR 2-31 0814-02		Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
			56	m	56,000	
					RAZEM	56,000
4 d.1.2	KNR 2-31 0814-05	D - 01.02. 04	Rozebranie krawężników wtopionych 15x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			131	m	131,000	
					RAZEM	131,000
5 d.1.2	KNR 2-31 0812-03	D - 01.02. 04	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu	m3		
			poz.4 * 0,05 + poz.3 * 0,03	m3	8,230	
					RAZEM	8,230
6 d.1.2	KNR AT-03 0102-01 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-01	D - 01.02. 04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 26-75 pojazdów na godzinę Krotność = 0,25	m2		
			1356	m2	1 356,000	
					RAZEM	1 356,000
7 d.1.2	KNR 2-31 0803-03 0803-04	D - 01.02. 04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
8 d.1.2	KNR 2-31 0802-03 0802-04	D - 01.02. 04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 20 cm	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
9 d.1.2	KNR 2-31 0816-02	D - 01.02. 04	Rozebranie przepustów rurowych - przepusty betonowe o śr. 60 cm	m		
			9 + 2 + 12	m	23,000	
					RAZEM	23,000
10 d.1.2	KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia	D - 01.02. 04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m3		
			poz.7 * 0,05 + poz.8 * 0,2 + poz.9 * 0,08	m3	6,840	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6,840
1.3	45111300-1		ROBOTY ZIEMNE			
11 d.1.3	KNNR 1 0202-03 analogia	D - 01.02. 02	Zdjęcie warstwy humusu wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowylad.	m3		
			1013 * 0,2	m3	202,600	
					RAZEM	202,600
12 d.1.3	KNR 2-01 0218-01	D - 02.00. 00, D - 02.01. 01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. II z wbudowaniem gruntu w nasyp	m3		
			50	m3	50,000	
					RAZEM	50,000
13 d.1.3	KNR 2-01 0218-01 analogia	D - 02.00. 00, D - 02.01. 01	Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,60 m3 w gruncie kat. II z zasypaniem wykopu po robotach branżowych	m3		
			80 * 1,5	m3	120,000	
					RAZEM	120,000
14 d.1.3	KNNR 1 0214-04 analogia	D - 02.00. 00, D - 02.03. 01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (piasek średnioziarnisty) - nasypy	m3		
			181	m3	181,000	
					RAZEM	181,000
1.4			ODWODNIENIE			
15 d.1.4	KNR 2-31 0605-01	D - 03.01. 01A	Przepusty rurowe - ława fundamentowa z kruszywa naturalnego 0-31,5mm gr. 25 cm w geowłókninie pod wszystkie przepusty	m3		
			poz.9 * 0,25	m3	5,750	
					RAZEM	5,750
16 d.1.4	analiza własna	D - 03.01. 01A	Przepusty pod koroną drogi z rur karbowanych HDPE średnicy 600mm	m		
			poz.9	m	23,000	
					RAZEM	23,000
17 d.1.4	KNR 2-01 0516-05	D - 06.01. 01. D - 06.01. 03	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			1 * 2 * 6	m2	12,000	
					RAZEM	12,000
18 d.1.4	KNNR 1 0214-04	D - 02.00. 00, D - 02.03. 01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - wg SST) (piasek średnioziarnisty)	m3		
			poz.9 * 1	m3	23,000	
					RAZEM	23,000
19 d.1.4	KNNR 6 0606-03 analogia	D - 06.01. 03	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek podchodnikowy	m		
			2 * 6	m	12,000	
					RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.4	KNNR 6 0606-03		Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ściek trapezowy skarpowy	m		
			5 * 1,5	m	7,500	
					RAZEM	7,500
1.5			NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO I PODBUDOWA - POSZERZENIE			
21 d.1.5	KNNR 6 0309-02	D - 05.03. 05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S 50/70)	m2		
			90	m2	90,000	
					RAZEM	90,000
22 d.1.5	KNNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			poz.21 * 1,2	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
23 d.1.5	KNNR 6 0308-01	D - 05.03. 05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca AC16W 50/70)	m2		
			poz.22	m2	108,000	
					RAZEM	108,000
24 d.1.5	KNNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			poz.23 * 1,2	m2	129,600	
					RAZEM	129,600
25 d.1.5	KNNR 6 0308-01	D - 05.03. 05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ok. 4 cm (warstwa wyrównawczo-profilująca AC11W 50/70) Krotność = 1,15	m2		
			poz.24	m2	129,600	
					RAZEM	129,600
26 d.1.5	analiza własna	D - 04.04. 00, D - 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm Krotność = 1,333	m2		
			poz.25 * 1,2	m2	155,520	
					RAZEM	155,520
27 d.1.5	KNNR 6 0111-02	D - 04.05. 00, D - 04.05. 01	Wzmocnienie podołoża gruntowego kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 < 6 MPa, warstwa gr. 15 cm	m2		
			poz.26 * 1,2	m2	186,624	
					RAZEM	186,624
1.6			NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO I PODBUDOWA - WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI			
28 d.1.6	KNNR 6 0309-02	D - 05.03. 05A	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna AC11S 50/70)	m2		
			1356	m2	1 356,000	
					RAZEM	1 356,000
29 d.1.6	KNNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			poz.28 * 1,02	m2	1 383,120	
					RAZEM	1 383,120
30 d.1.6	KNNR 6 0308-01	D - 05.03. 05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			poz.29	m2	1 383,120	
					RAZEM	1 383,120
31 d.1.6	KNR AT-03 0202-02	D - 04.03. 01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
			poz.30 * 1,02	m2	1 410,782	
					RAZEM	1 410,782
32 d.1.6	KNNR 6 0308-01	D - 05.03. 05B	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości ok. 4 cm (warstwa wyrównawczo-profilująca AC11W 50/70) Krotność = 1,15	m2		
			poz.31	m2	1 410,782	
					RAZEM	1 410,782
33 d.1.6	KNR AT-04 0101-03 analogia	D - 05.03. 26A	Geosiatka przeciwspekaniowa z kompozytu kompozytowego wg D - 05.03.26A	m2		
			poz.32 + poz.25	m2	1 540,382	
					RAZEM	1 540,382
1.7			POBOCZA			
34 d.1.7	analiza własna	D - 06.03. 01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			210,5	m2	210,500	
					RAZEM	210,500
1.8			PRACE WYKOŃCZENIOWE			
35 d.1.8	KNR 2-31 1406-04	D - 10.01. 01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych wraz z ich zabezpieczeniem	szt.		
			7	szt.	7,000	
					RAZEM	7,000
36 d.1.8	KNR 2-01 0506-07	D - 06.01. 01	Plantowanie skarp, korony nasypów, wykopów i zieleńców - kat.gr.I-III	m2		
			429	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
37 d.1.8	KNR 2-01 0510-01	D - 09.01. 01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5-10 cm z odkładu	m2		
			poz.36	m2	429,000	
					RAZEM	429,000
2	45000000-7		BUDOWA I REMONT CHODNIKA LEWOSTRONNEGO ORAZ ZJAZDÓW NA DZIAŁKI SĄSIADUJĄCE			
2.1	45111300-1		ROBOTY ZIEMNE (CZĘŚCIOWO UJĘTE W DZIALE 1.3)			
38 d.2.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D - 04.01. 01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zjazdów indywidualnych w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (po zdjęciu warstwy humusu)	m2		
			poz.50	m2	353,500	
					RAZEM	353,500
39 d.2.1	KNNR 1 0221-02	D - 02.00. 00	Roboty wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III-wywiezienie gruntu z odkładu z korytowania.	m3		
			(poz.38 * 0,15)	m3	53,025	
					RAZEM	53,025
2.2	45111300-1		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
40 d.2.2	KNNR 6 0401-03 z.o.2.7. 9902 -01-analogia	D - 08.00. 00, D - 08.01. 01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 i 15x30cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			445	m	445,000	
					RAZEM	445,000
41 d.2.2	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.01.01b	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
			0,08 * poz.40	m3	35,600	
					RAZEM	35,600
42 d.2.2	KNNR 6 0401-03 z.o.2.7. 9902 -01-analogia	D - 08.00.00, D - 08.01.01	Oporniki betonowe o wymiarach 12x30 bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			68	m	68,000	
					RAZEM	68,000
43 d.2.2	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.01.01b	Ława pod oporniki betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
			0,04 * poz.42	m3	2,720	
					RAZEM	2,720
44 d.2.2	KNNR 6 0401-05-analogia	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej (obrzeża zjazdów z kostki oraz chodnik)	m		
			395	m	395,000	
					RAZEM	395,000
45 d.2.2	analiza własna	D - 08.00.00, D - 08.01.01, D - 08.03.01	Ława pod obrzeża 8x30 betonowa z oporem - beton C12/15	m3		
			0,04 * poz.44	m3	15,800	
					RAZEM	15,800
2.3	45000000-7		CHODNIKI O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM			
46 d.2.3	KNNR 6 0111-02	D - 04.05.00, D - 04.05.01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 < 6 MPa, warstwa gr.15 cm Krotność = 1,33	m2		
			374,200	m2	374,200	
					RAZEM	374,200
47 d.2.3	KNNR 6 0502-02 z.o.2.7. 9902 -01	D - 05.03.23A	Chodniki i dojeżdża z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor wg ustaleń z Inwestorem	m2		
			374,200 - poz.48	m2	369,400	
					RAZEM	369,400
48 d.2.3	KNNR sześć 0302-04		Nawierzchnie z płyt ostrzegawczych fakturowanych o wymiarach 35x35/40x40 na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
			2 * 4 * 0,60	m2	4,800	
					RAZEM	4,800

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.2.3	KNNR 6 0502-03 analogia	D - 01.02. 04	Przystanek, parking i zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - przewidziane do regulacji/przebruku	m2		
			284,1	m2	284,100	
					RAZEM	284,100
2.4	45000000-7		ZJAZDY INDYWIDUALNE O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 8CM			
50 d.2.4	KNNR 6 0111-02	D - 04.05. 00, D - 04.05. 01	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 < 6 MPa, warstwa gr. 15 cm	m2		
			353,5	m2	353,500	
					RAZEM	353,500
51 d.2.4	analiza własna	D - 04.04. 00, D - 04.04. 02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
			poz.50	m2	353,500	
					RAZEM	353,500
52 d.2.4	KNNR 6 0502-03	D - 05.03. 23A	Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolor i rodzaj wg wytycznych Inwestora	m2		
			poz.50	m2	353,500	
					RAZEM	353,500
3			STAŁA ORGANIZACJA RUCHU			
53 d.3	KNNR 6 0702-01 analogia	D - 07.00. 00, D - 07.02. 01	Przestawienie znaków pionowych - tabliczki z nazwą ulic i znaku E-17a	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
54 d.3	KNNR 6 0702-01	D - 07.00. 00, D - 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych dł 3,5m	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
55 d.3	KNNR 6 0702-04	D - 07.00. 00, D - 07.02. 01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne - wg projektu SOR	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
56 d.3	KNNR 6 0705-06- analogia	D - 07.00. 00, D - 07.01. 01	Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - wg projektu SOR	m2		
			19,76	m2	19,760	
					RAZEM	19,760

Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 100793L w miejscowości Łobaczew Duży od km 0+000 do km 0+280

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4			ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE			
57 d.4	KNR 5-02 0201-03		Wykonanie przepustów rurą dwudzielną pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III	m		
			105	m	105,000	
					RAZEM	105,000
58 d.4	KNR 5-01 0614-07		Przekładanie kabla doziemnego o śr. do 30 mm w rowie kablowym w gruncie kat. III - pierwszy	m		
			84	m	84,000	
					RAZEM	84,000